

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A	建筑工程					7258546.48	
	A.1	土石方工程					15010.10	
	A.1.1	土方工程					7880.27	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:坚土 2. 挖土深度:0.45m	m3	253.16	6.46	1635.41	
1.1	A1-48	挖掘机挖一般土方 不装车 坚土		100m3	2.5316	645.88	1635.11	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:坚土 2. 挖土深度: 2m内	m3	35.4349	37.98	1345.82	
2.1	A1-4	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 坚土		100m3	0.105746	9908.52	1047.79	
2.2	A1-52	挖掘机挖槽、坑土方 装车 坚土		100m3	0.246744	1207.47	297.94	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:坚土 2. 挖土深度: 2m内	m3	128.3142	38.18	4899.04	
3.1	A1-4	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 坚土		100m3	0.38495	9908.52	3814.28	
3.2	A1-52	挖掘机挖槽、坑土方 装车 坚土		100m3	0.898209	1207.47	1084.56	
	A.1.3	回填					7129.83	
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	120.7437	7.58	915.24	
本页小计							8795.51	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1. 1	A1-89	机械碾压 填土碾压		100m3	1. 206649	758. 75	915. 54	
2	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距：5km	m3	96. 1442	17. 35	1668. 10	
2. 1	A1-53	自卸汽车运土方 运距≤1km		100m3	0. 961442	873. 25	839. 58	
2. 2	A1-54 换	自卸汽车运土方 每增运1km 单价*4		100m3	0. 96144	861. 33	828. 12	
3	010103002002	余方弃置		m3	200. 0215	22. 73	4546. 49	
3. 1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土	1. 土壤类别：普通土 2. 弃土运距：5km 3. 挖土、装车、外运	100m3	2. 00022	538. 02	1076. 16	
3. 2	A1-53	自卸汽车运土方 运距≤1km		100m3	2. 000215	873. 25	1746. 69	
3. 3	A1-54 换	自卸汽车运土方 每增运1km 单价*4		100m3	2. 00022	861. 33	1722. 85	
	A. 3	桩基工程					502940. 66	
	A. 3. 2	灌注桩					502940. 66	
本页小计							6214. 59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:砂土 黏土; 2. 桩长、入岩长度: 6m、1m; 3. 桩径:800mm; 4. 成孔方法:旋挖钻机成孔; 5. 护筒类型、长度:钢护筒、2m; 6. 混凝土种类、强度等级:现浇砼商品 砼C30	根	42	9989. 73	419568. 66	
1. 1	A3-29	旋挖钻机成孔 桩径≤800mm 土、砂砾类		10m3	16. 03224	4966. 89	79630. 37	
1. 2	A3-30	旋挖钻机成孔 桩径≤800mm 软岩		10m3	2. 67204	7373. 04	19701. 06	
1. 3	A3-69	制作、安放钢筋笼 带肋钢筋HRB400		t	7. 6482	6623. 06	50654. 49	
1. 4	A3-70 换	灌注混凝土 旋挖钻孔 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	27. 50328	8274. 48	227575. 34	
1. 5	A3-74	泥浆运输 运距1km以内		10m3	13. 48788	712. 25	9606. 74	
1. 6	A3-76	钢护筒安拆 桩径≤800mm		10m	8. 4	1966. 69	16520. 20	
1. 7	A3-88	凿桩头		m3	21. 378	431. 52	9225. 03	
1. 8	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	27. 50328	241. 98	6655. 24	
本页小计							419568. 66	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:砂土 黏土; 2. 桩长、入岩长度: 6m、1m; 3. 桩径:900mm; 4. 成孔方法:旋挖钻机成孔; 5. 护筒类型、长度:钢护筒、2m; 6. 混凝土种类、强度等级:现浇砼商品砼C30	根	8	10421.50	83372.00	
2.1	A3-31	旋挖钻机成孔 桩径≤1000mm 土、砂砾类		10m3	3.05376	3460.07	10566.22	
2.2	A3-32	旋挖钻机成孔 桩径≤1000mm 软岩		10m3	0.50896	5703.83	2903.02	
2.3	A3-69	制作、安放钢筋笼 带肋钢筋HRB400		t	1.3608	6623.06	9012.66	
2.4	A3-70 换	灌注混凝土 旋挖钻孔 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	6.23744	8274.48	51611.57	
2.5	A3-74	泥浆运输 运距1km以内		10m3	3.05512	712.25	2176.01	
2.6	A3-77	钢护筒安拆 桩径≤1000mm		10m	1.6	2397.54	3836.06	
2.7	A3-88	凿桩头		m3	4.072	431.52	1757.15	
2.8	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	6.23744	241.98	1509.34	
	A.4	砌筑工程					1053645.64	
	A.4.1	砖砌体					514483.93	
本页小计							83372.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体厚度:200mm厚	m3	382.9058	765.44	293091.42	
1.1	A4-24	页岩多孔砖 厚190mm	2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆 DM M10.0	10m3	38.29058	7654.41	293091.80	
2	010401004002	多孔砖墙	1. 墙体厚度:100mm厚	m3	30.3043	760.68	23051.87	
2.1	A4-22	页岩多孔砖 厚90mm	2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆 DM M10.0	10m3	3.03043	7606.81	23051.91	
3	010401004003	多孔砖墙	1. 墙体厚度:300mm厚	m3	65.8415	764.68	50347.68	
3.1	A4-25	页岩多孔砖 厚240mm	2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆 DM M10.0	10m3	6.58415	7646.79	50347.61	
4	010401004004	多孔砖墙	1. 墙体厚度:100mm厚	m3	158.2056	760.68	120343.84	
本页小计							486834.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4. 1	A4-22	页岩多孔砖 厚90mm		10m3	15. 82056	7606. 81	120343. 99	
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. C25细石混凝土预制盖板（另计）； 2. MU10非黏土烧结砖预拌砂浆DMM5砌筑； 3. 20厚预拌干混地面砂浆DSM20抹面； 4. 70厚C10混凝土垫层； 5. 含土方开挖回填 6. 沟深按27CM考虑，结算按实调整 7. 做法详图集:11ZJ901-3/7, A/8	m	112. 34	246. 12	27649. 12	
5. 1	A10-2 换	室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20. 0】 换为【商品混凝土(砾石) C10】		100m	1. 1234	24612. 38	27649. 55	
	A. 4. 2	砌块砌体					539161. 71	
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体厚度:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:A5. 0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆 DM M5. 0	m3	665. 6606	677. 62	451064. 94	
本页小计							478714. 06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1. 1	A4-44 换	加气混凝土砌块 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0】		10m3	66. 56606	6776. 20	451064. 94	
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体厚度:100mm厚	m3	130. 0091	677. 62	88096. 77	
2. 1	A4-44 换	加气混凝土砌块 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0】	2. 砖品种、规格、强度等级:A5. 0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砂浆 DM M5. 0	10m3	13. 00091	6776. 20	88096. 77	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					5239185. 19	
	A. 5. 1	现浇混凝土基础					214587. 20	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇、商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15	m3	57. 8786	717. 42	41523. 27	
1. 1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	5. 78786	6932. 17	40122. 43	
1. 2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	5. 78786	241. 98	1400. 55	
2	010501001002	垫层	100厚C20素混凝土垫层	m3	27. 4726	724. 82	19912. 69	
2. 1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m3	2. 74726	7006. 22	19247. 91	
本页小计							149532. 73	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	2.74726	241.98	664.78	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 输送高度(檐口高度)100米以内	m3	0.48	732.17	351.44	
3.1	A5-84 换	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	0.048	7079.48	339.82	
3.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.048	241.98	11.62	
4	010501004001	满堂基础		1. 混凝土种类:现浇、商品砼; 2. 混凝土强度等级:C35, P6 3. 构件类型：集水坑底板	m3	1.722	681.23	1173.08
4.1	A5-87 换	现浇混凝土构件 满堂基础 无梁式 换为【抗渗混凝土 等级P6 砾40 C35 水泥42.5】	10m3		0.1722	6570.27	1131.40	
4.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3		0.1722	241.98	41.67	
5	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇、商品砼; 2. 混凝土强度等级:C35, P6		m3	132.1492	689.46	91111.59
5.1	A5-86 换	现浇混凝土构件 满堂基础 有梁式 换为【抗渗混凝土 等级P6 砾40 C35 水泥42.5】		10m3	13.21492	6652.58	87913.31	
5.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	13.21492	241.98	3197.75	
本页小计							92636.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:现浇、商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35	m3	82.654	732.15	60515.13	
6.1	A5-84 换	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	8.2654	7079.48	58514.73	
6.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	8.2654	241.98	2000.06	
	A.5.2	现浇混凝土柱					23060.93	
1	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30泵送商品砼； 2. 输送高度(檐口高度)100米以内	m3	1.347	733.47	987.98	
1.1	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱		10m3	0.1347	7092.73	955.39	
1.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.1347	241.98	32.59	
2	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30泵送商品砼 2. 输送高度(檐口高度)100米以内；	m3	0.5492	733.47	402.82	
2.1	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱		10m3	0.05492	7092.73	389.53	
2.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.05492	241.98	13.29	
3	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C35泵送商品砼 2. 输送高度(檐口高度)100米以内；	m3	10.26	756.82	7764.97	
3.1	A5-91 换	现浇混凝土构件 独立矩形柱 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	1.026	7326.18	7516.66	
本页小计							69670.90	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	1.026	241.98	248.27	
4	010502001004	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C40泵送商品砼 2. 输送高度(檐口高度)100米以内；	m3	1.332	780.79	1040.01	
4.1	A5-91 换	现浇混凝土构件 独立矩形柱 换为【商品混凝土(砾石) C40】		10m3	0.1332	7565.89	1007.78	
4.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.1332	241.98	32.23	
5	010502001005	矩形柱		m3	0.58	780.78	452.85	
5.1	A5-91 换	现浇混凝土构件 独立矩形柱 换为【商品混凝土(砾石) C40】	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C40； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：梯柱	10m3	0.058	7565.89	438.82	
5.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.058	241.98	14.03	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 构件类型：构造柱	m3	16.8038	719.14	12084.28	
6.1	A5-93 换	现浇混凝土构件 构造柱 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	1.68038	7015.06	11787.97	
6.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	1.68038	176.34	296.32	
本页小计							13577.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：构造柱	m3	0.452	725.71	328.02	
7.1	A5-93 换	现浇混凝土构件 构造柱 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.0452	7015.06	317.08	
7.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.0452	241.98	10.94	
	A. 5. 3	现浇混凝土梁					104995.62	
1	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇、商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35, P6	m3	9.8327	692.01	6804.33	
1.1	A5-82 换	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土 换为【抗渗混凝土 等级P6 砾40 C35 水泥42.5】		10m3	0.98327	6678.17	6566.44	
1.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.98327	241.98	237.93	
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼； 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容	m3	122.9324	721.02	88636.72	
2.1	A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	12.29324	7033.89	86469.30	
2.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	12.29324	176.34	2167.79	
本页小计							95769.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼； 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容。	m3	5.623	721.02	4054.30	
3.1	A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.5623	7033.89	3955.16	
3.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.56228	176.34	99.15	
4	010503005001	窗台压顶	1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼； 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容。	m3	6.307	872.09	5500.27	
4.1	A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.6307	8544.59	5389.07	
4.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.6307	176.34	111.22	
	A. 5. 4	现浇混凝土墙					995786.42	
1	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C30； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：暗柱	m3	28.2956	721.95	20428.01	
1.1	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙		10m3	2.82956	6977.51	19743.28	
1.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	2.82956	241.98	684.70	
2	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C30； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：女儿墙	m3	5.928	721.95	4279.72	
本页小计							34262.30	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙		10m3	0.5928	6977.51	4136.27	
2.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.5928	241.98	143.45	
3	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C30； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：剪力墙	m3	59.0986	721.95	42666.23	
3.1	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙		10m3	5.90986	6977.51	41236.11	
3.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	5.90986	241.98	1430.07	
4	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C30； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：连梁	m3	1.164	721.95	840.35	
4.1	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙		10m3	0.1164	6977.51	812.18	
4.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.1164	241.98	28.17	
5	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：暗柱	m3	483.93	745.36	360702.06	
5.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	48.393	7211.62	348991.93	
5.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	48.393	241.98	11710.14	
本页小计							404208.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：连梁	m3	21.34	745.36	15905.98	
6.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	2.134	7211.62	15389.60	
6.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	2.134	241.98	516.39	
7	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：剪力墙	m3	387.0319	745.36	288478.10	
7.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	38.70319	7211.62	279112.70	
7.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	38.70319	241.98	9365.40	
8	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C40； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：暗柱	m3	101.721	769.40	78264.14	
8.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C40】		10m3	10.1721	7452.03	75802.79	
8.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	10.1721	241.98	2461.44	
9	010504001009	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C40； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：剪力墙	m3	195.2967	769.40	150261.28	
本页小计							532909.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C40】		10m3	19.52967	7452.03	145535.69	
9.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	19.52967	241.98	4725.79	
10	010504001010	直形墙	1. 混凝土种类:现浇、商品砼; 2. 混凝土强度等级:C35, P6 3. 构件类型: 集水坑墙壁	m3	3.483	698.10	2431.48	
10.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【抗渗混凝土 等级P6 砾40 C35 水泥42.5】		10m3	0.3483	6739.06	2347.21	
10.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.3483	241.98	84.28	
11	010504001011	直形墙	1. 混凝土种类:现浇、商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15 3. 构件类型: 集水坑竖向垫层	m3	26.049	674.00	17557.03	
11.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C15】		10m3	2.6049	6498.07	16926.82	
11.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	2.6049	241.98	630.33	
12	010504001012	直形墙	1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C40; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 连梁	m3	8.371	769.40	6440.65	
本页小计							26429.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C40】		10m3	0.8371	7452.03	6238.09	
12.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.8371	241.98	202.56	
13	010504001013	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C40；P6 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：暗柱	m3	7.644	714.71	5463.24	
13.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【抗渗混凝土 等级P6 砾40 C40 水泥42.5】		10m3	0.7644	6905.10	5278.26	
13.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.7644	241.98	184.97	
14	010504001014	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C40； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：电梯井	m3	2.688	769.40	2068.15	
14.1	A5-102 换	现浇混凝土构件 直形墙 换为【商品混凝土(砾石) C40】		10m3	0.2688	7452.03	2003.11	
14.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.2688	241.98	65.04	
	A. 5. 5	现浇混凝土板					995976.75	
1	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：板	m3	672.0725	718.69	483011.79	
本页小计							490543.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1. 1	A5-104	现浇混凝土构件 有梁板		10m3	67. 05106	6961. 64	466785. 34	
1. 2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	67. 05106	241. 98	16225. 02	
2	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：梁	m3	468. 4948	720. 36	337484. 91	
2. 1	A5-104	现浇混凝土构件 有梁板		10m3	46. 84948	6961. 64	326149. 21	
2. 2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	46. 84948	241. 98	11336. 64	
3	010505001003	有梁板		m3	2. 3118	769. 14	1778. 10	
3. 1	A5-104 换	现浇混凝土构件 有梁板 换为【商品混凝土(砾石) C40】	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C40 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：板	10m3	0. 23118	7449. 39	1722. 15	
3. 2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0. 23118	241. 98	55. 94	
4	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：板	m3	65. 437	744. 42	48712. 61	
4. 1	A5-104 换	现浇混凝土构件 有梁板 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	6. 54368	7202. 29	47129. 48	
4. 2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	6. 54368	241. 98	1583. 44	
本页小计							387975. 62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 输送高度（檐口高度）100米以内 4. 构件类型：梁	m3	60.092	744.43	44734.29	
5.1	A5-104 换	现浇混凝土构件 有梁板 换为【商品混凝土（砾石）C35】		10m3	6.0092	7202.29	43280.00	
5.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高（m以内）100		10m3	6.0092	241.98	1454.11	
6	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级：C30膨胀商品砼； 2. 其他：含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容； 3. 构件类型：管井后浇板	m3	2.476	726.96	1799.95	
6.1	A5-106	现浇混凝土构件 平板		10m3	0.2476	7093.26	1756.29	
6.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费（垂直运输机械相比泵送）		10m3	0.2476	176.34	43.66	
7	010505008001	飘窗板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送高度（檐口高度）100米以内 4. 构件类型：飘窗板	m3	34.6867	852.07	29555.50	
7.1	A5-121 换	现浇混凝土构件 飘窗板 换为【商品混凝土（砾石）C30】		10m3	3.46867	8278.74	28716.22	
7.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高（m以内）100		10m3	3.46867	241.98	839.35	
8	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送高度（檐口高度）100米以内 4. 构件类型：雨篷	m3	0.474	829.22	393.05	
本页小计							76482.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8.1	A5-120 换	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	0.0474	8050.23	381.58	
8.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.0474	241.98	11.47	
9	010505008003	空调板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：空调板	m3	16.9061	852.07	14405.18	
9.1	A5-121 换	现浇混凝土构件 飘窗板 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	1.69061	8278.74	13996.12	
9.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	1.69061	241.98	409.09	
10	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：阳台	m3	38.53	829.22	31949.85	
10.1	A5-120 换	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	3.853	8050.23	31017.54	
10.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	3.8532	241.98	932.40	
11	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：雨篷	m3	2.028	846.72	1717.15	
本页小计							48072.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11.1	A5-120 换	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	0.2028	8290.88	1681.39	
11.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.2028	176.34	35.76	
12	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型：雨篷	m3	0.513	846.73	434.37	
12.1	A5-120 换	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m3	0.0513	8290.88	425.32	
12.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.0513	176.34	9.05	
	A. 5. 6	现浇混凝土楼梯					101089.45	
1	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35； 3. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m2	460.0825	214.80	98825.72	
1.1	A5-112 换	现浇混凝土构件 直形楼梯 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m2	46.00825	2092.63	96278.24	
1.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	14.4569	176.34	2549.33	
2	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C35； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内；	m2	10.683	211.90	2263.73	
本页小计							101523.82	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A5-112 换	现浇混凝土构件 直形楼梯 换为【商品混凝土(砾石) C35】		10m2	1.0683	2092.63	2235.56	
2.2	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100		10m3	0.11661	241.98	28.22	
	A.5.7	现浇混凝土其他构件					98835.78	
1	010507001001	散水、坡道	1. 20厚预拌干混地面砂浆DSM20抹面 2. 60厚C10混凝土 3. 填塞材料种类:油膏嵌缝	m2	419.3574	181.32	76037.88	
1.1	A10-1 换	室外附属工程 混凝土散水 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】 换为【商品混凝土(砾石) C10】		100m2	4.193574	18132.12	76038.39	
2	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：泵送商品砼； 2. 混凝土强度等级:C30； 3. 输送高度(檐口高度)100米以内； 4. 构件类型：女儿墙滴水线	m	108.9027	208.24	22677.90	
2.1	A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	2.54018	8751.30	22229.88	
2.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	2.54018	176.34	447.94	
3	010507005002	压顶	1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼； 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	0.1376	872.09	120.00	
3.1	A5-119 换	现浇混凝土构件 扶手、压顶 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.01376	8544.59	117.57	
3.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.01376	176.34	2.43	
本页小计							98835.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A. 5. 10	预制混凝土梁					18885. 18	
1	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼； 2. 含过梁制作、安装、接头灌缝.	m3	16. 6705	1132. 85	18885. 18	
1. 1	A5-135 换	预制混凝土构件制作 过梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	1. 78341	7883. 78	14060. 01	
1. 2	A5-213	小型构件安装 不焊接 构件体积0. 1m3以内		10m3	1. 75033	2002. 94	3505. 81	
1. 3	A5-219	预制混凝土构件灌缝 梁		10m3	1. 66705	791. 46	1319. 40	
	A. 5. 12	预制混凝土板					53459. 24	
1	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 50mm厚C25细石混凝土预制盖板	m	112. 34	475. 87	53459. 24	
1. 1	A6-97 换	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子 换为【预制盖板50mm厚C25细石混凝土】		100m2	0. 35949	148707. 84	53458. 98	
	A. 5. 15	钢筋工程					2632508. 62	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径6mm	t	2. 371	8323. 40	19734. 78	
1. 1	A5-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6		t	2. 371	8323. 40	19734. 78	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径8mm	t	14. 809	7402. 75	109627. 32	
本页小计							201706. 52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	14.809	7402.75	109627.32	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径25mm	t	0.019	6235.26	118.47	
3.1	A5-10	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 25		t	0.019	6235.41	118.47	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径6mm	t	38.492	8067.18	310521.89	
4.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	38.492	8067.18	310521.89	
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径8mm	t	126.845	7127.15	904043.34	
5.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	126.845	7127.15	904043.34	
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径10mm	t	41.37	6759.12	279624.79	
6.1	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	41.37	6759.12	279624.79	
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径12mm	t	68.32	6744.46	460781.51	
7.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	68.32	6744.46	460781.51	
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径14mm	t	19.21	6533.57	125509.88	
本页小计							2080599.88	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8.1	A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	19.21	6533.57	125509.88	
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径16mm	t	14.152	6422.71	90894.19	
9.1	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	14.152	6422.71	90894.19	
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径18mm	t	22.509	6310.44	142041.69	
10.1	A5-20	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	22.509	6310.44	142041.69	
11	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径20mm	t	11.548	6237.64	72032.27	
11.1	A5-21	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20		t	11.548	6237.64	72032.27	
12	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径22mm	t	9.945	6150.78	61169.51	
12.1	A5-22	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22		t	9.945	6150.78	61169.51	
13	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径25mm	t	9.252	6096.95	56408.98	
13.1	A5-23	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25		t	9.252	6096.95	56408.98	
	A. 9	屋面及防水工程					447764.89	
	A. 9. 2	屋面防水及其他					120047.58	
本页小计							422546.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水 平屋1	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY- I 型）	m2	380. 1995	67. 66	25724. 30	
1. 1	A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺		100m2	3. 801995	6766. 11	25724. 72	
2	010902001002	屋面卷材防水 平屋3防水	1. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY- I 型）； 2. 卷材接缝、收头、找平层嵌缝及冷底子油基层等包含在综合单价内； 3. 防水搭接、拼缝、压边、留茬用量已综合考虑； 4. 清单工程量含返边面积； 5. 部位:保温平屋面、非保温不上人屋面.	m2	73. 1177	67. 66	4947. 14	
2. 1	A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺		100m2	0. 731177	6766. 11	4947. 22	
3	010902002001	屋面涂膜防水 平屋1	1. 5厚JS- I 型防水涂料	m2	380. 1995	78. 28	29762. 02	
3. 1	A8-27	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1. 5mm厚机械喷涂		100m2	3. 801995	7828. 04	29762. 17	
4	010902002002	屋面附加层涂膜防水 平屋1	1. 1. 2mm厚聚氨酯型防水涂料, 应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm；	m2	30	78. 90	2367. 00	
4. 1	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜		m2	30	78. 90	2367. 00	
本页小计							62800. 46	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	010902002003	屋面涂膜防水	1. 预拌干混地面砂浆DSM15(防水剂掺量5%)最薄处15厚，找坡2%，转角处做R≥10的圆弧处理； 2. 位置：雨篷、屋顶构架、空调板、风井顶盖。	m2	10.01	42.87	429.13	
5.1	A8-46	防水砂浆 20mm厚		100m2	0.1001	4287.28	429.16	
6	010902002004	屋面涂膜防水 平屋3防水	1. 1.5厚JS- I 型防水涂料； 2. 清单工程量含返边面积； 3. 部位：保温平屋面、非保温不上人屋面。	m2	73.1177	78.28	5723.65	
6.1	A8-27	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂		100m2	0.731177	7828.04	5723.68	
7	010902002005	屋面附加层涂膜防水 平屋3防水	1. 1.2mm厚聚氨酯型防水涂料,应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm；	m2	68	78.90	5365.20	
7.1	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜		m2	68	78.90	5365.20	
本页小计							11517.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010902003001	屋面刚性层平屋1	1. 450*450*100成品双层屋面隔热砖，预拌干混地面砂浆DSM20填缝； 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM20找平（另计）； 3. 0.4厚聚乙烯膜一层； 4. 1.5厚JS-Ⅰ型防水涂料+3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY-Ⅰ型）（另计） 5. 保温层：40厚难燃型挤塑聚苯板；（另计） 6. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找坡2%（另计）	m2	343.0025	126.27	43310.93	
8.1	A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜		100m2	3.430025	863.86	2963.06	
8.2	A9-22 换	屋面保温 加气混凝土块 浆砌 厚度180mm 换为【450*450*100双层屋面隔热砖450*450*100】 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】		100m2	3.430025	11763.39	40348.72	
9	010902003002	屋面刚性层平屋3防水		m2	52.9277	42.80	2265.31	
9.1	A8-51 换	防水布 化纤布 换为【三彩隔离布】	1. 保护层：C20细石混凝土找坡，最薄处30； 2. 隔离层：三彩隔离布； 3. 部位：保温平屋面、非保温不上人屋面。	100m2	0.529277	547.54	289.80	
9.2	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【商品混凝土(细石) C20】		100m2	0.529277	3732.15	1975.34	
10	010902008001	屋面变形缝	1. 缝宽20-30mm； 2. 密缝膏嵌缝宽30mm, 聚乙烯泡沫塑料棒； 3. 平屋面分格缝详15ZJ201 2/29, 4/29, 6/29.	m	4.75	32.19	152.90	
本页小计							45729.14	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10.1	A8-53	分格缝灌密封胶 细石混凝土面40mm厚 热灌缝		100m	0.0475	3218.54	152.88	
	A.9.3	墙面防水、防潮					151470.25	
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.2mm厚JS- II防水涂料； 2. 厨房上翻300mm, 卫生间上翻1800mm, 上翻高度从室内建筑完成面起算；	m2	1725.96	87.76	151470.25	
1.1	A8-131	内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(II型) 1.5mm厚 大面涂刷		100m2	17.2596	8775.72	151465.42	
	A.9.4	楼(地)面防水、防潮					176247.06	
1	010904001001	楼（地）面卷材防水	3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（ PY- I 型）	m2	276.3531	61.79	17075.86	
1.1	A8-83	地下室底板 改性沥青防水卷材单层 自 粘法施工 满堂基础 筏板 大面满铺		100m2	2.763531	6179.06	17076.02	
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 最薄20厚DSM10预拌砂浆抹面1%找坡 ； 2. 1.2厚JS-II型防水涂料(另计)； 3. 凸窗处空调机位顶板	m2	145.68	42.64	6211.80	
2.1	A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 换为【预拌干混地 面砂浆DSM10】		100m2	1.4568	4264.15	6212.01	
3	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5mm厚JS- II防水涂料； 2. 清单工程量含返边面积； 3. 位置：卫生间、厨房、阳台楼面	m2	2015.9602	48.32	97411.20	
本页小计							272169.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A8-155	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 人工涂刷		100m2	20.159602	4831.81	97407.37	
4	010904002003	楼（地）面附加层涂膜防水	1. 1.0mm厚JS- II防水涂料附加层,在墙角处沿墙面垂直方向和楼板水平方向各延伸250mm; 2. 含基层处理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层等工作内容	m2	346	78.90	27299.40	
4.1	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜		m2	346	78.90	27299.40	
5	010904002004	楼（地）面附加层涂膜防水	1. 管道（400*200）、地漏（DN50）周边200mm范围内附加1.2mm厚JS- II防水涂料 2. 含基层处理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层等工作内容	m2	47.88	78.90	3777.73	
5.1	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜		m2	47.88	78.90	3777.73	
6	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.5mm厚高分子防水涂料（聚氨酯）	m2	276.3531	88.55	24471.07	
6.1	A8-23	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂		100m2	2.763531	8854.61	24469.99	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					15877901.94	
	A	建筑工程					15877901.94	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					15877901.94	
	A.10.1	保温、隔热					15877901.94	
本页小计							55548.20	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面平屋1	40厚难燃型挤塑聚苯板	m2	343.0025	392.45	134611.33	
1.1	A9-19	屋面保温 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm		100m2	3.430025	39245.29	134612.33	
2	011001001002	保温隔热屋面平屋1	30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找坡2%	m2	343.0025	20.00	6860.05	
2.1	A9-24 换	屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土 换为【LC5.0轻骨料混凝土LC5.0】		10m3	1.02901	6666.68	6860.08	
3	011001002001	保温隔热天棚	1. 20mm厚难燃型挤塑聚苯板，燃烧性能B1级； 2. 5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布； 3. 部位：凸窗室内顶板保温。	m2	145.68	249.01	36275.78	
3.1	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100m2	1.4568	2413.62	3516.16	
3.2	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚		100m2	1.4568	539.76	786.32	
3.3	A9-29 换	室内保温 混凝土板下天棚保温(不带龙骨) 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm 厚度含量换为20mm		100m2	1.4568	21947.57	31973.22	
本页小计							177747.16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011001002002	保温隔热天棚	1. 现浇钢筋混凝土结构板用水加10%火碱清洗油渍，刷界面剂一道； 2. 50厚发泡水泥无机保温板, 燃烧性能A级，并用带大垫圈的Φ5膨胀螺栓（双向中距700）固定于楼板由上至下）； 3. 5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层.	m2	386. 65	265. 37	102605. 31	
4. 1	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 换为【熟石膏粉】		100m2	3. 8665	2000. 17	7733. 66	
4. 2	A9-8 换	抗裂砂浆 每增减1mm厚 换为【熟石膏粉】		100m2	3. 8665	436. 40	1687. 34	
4. 3	A9-29 换	室内保温 混凝土板下天棚保温(不带龙骨) 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【50厚发泡水泥无机保温板50厚】		100m2	3. 8665	24099. 94	93182. 42	
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:厨房、楼梯间直形墙面； 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板, 燃烧性能A级； 3. 5厚专用抗裂砂浆，内铺160g/m2耐碱玻纤网格布，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽； 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位，应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层.	m2	1391. 5375	1808. 36	2516400. 75	
本页小计							2619006. 06	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5. 1	A9-4 换	外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm) 换为【40厚发泡水泥无机保温板40厚】		100m2	13. 915375	177899. 02	2475531. 58	
5. 2	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100m2	13. 836075	2413. 62	33395. 03	
5. 3	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚		100m2	13. 836075	539. 76	7468. 16	
6	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位:其他外墙内保温直形墙面; 2. 30mm厚难燃型挤塑聚苯板, 燃烧性能B1级; 3. 5厚专用抗裂砂浆, 内铺160g/m2耐碱玻纤网格布, 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位, 应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层.	m2	6640. 9789	1808. 62	12011007. 26	
6. 1	A9-4	外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm)		100m2	66. 409789	177969. 28	11818902. 33	
6. 2	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100m2	65. 055989	2413. 62	157020. 44	
本页小计							12011007. 26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6.3	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚		100m2	65.055989	539.76	35114.62	
7	011001003003	保温隔热墙面	1. 部位：卫生间直形墙面； 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板，燃烧性能A级； 3. 5厚专用抗裂砂浆，内铺160g/m2耐碱玻纤网格布，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽； 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位，应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层.	m2	586.678	1808.52	1061018.90	
7.1	A9-4 换	外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm) 换为【40厚发泡水泥无机保温板40厚】		100m2	5.86678	177899.02	1043694.41	
7.2	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100m2	5.86678	2413.62	14160.18	
7.3	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚		100m2	5.86678	539.76	3166.65	
8	011001005001	保温隔热楼地面		m2	139.9166	65.20	9122.56	
8.1	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	1. 20mm厚难燃型挤塑聚苯板，燃烧性能B1级； 2. 5厚聚合物抗裂砂浆，压入一层耐碱玻纤网格布. 3. 部位：凸窗室内底板保温；	100m2	1.399166	2413.62	3377.06	
8.2	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚		100m2	1.39917	539.76	755.22	
8.3	A9-57 换	室内保温 地面 粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm 厚度含量换为20mm		100m2	1.399166	3566.49	4990.11	
		补充分部					51627.78	
1	01B026	钢筋接头	1. 电渣压力焊	个	10623	4.86	51627.78	
本页小计							1121769.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1. 1	A5-58	电渣压力焊接 φ14~18		10个接头	1051. 3	48. 45	50935. 49	
1. 2	A5-59	电渣压力焊接 φ20~32		10个接头	11	66. 89	735. 79	
		单价措施费					4290320. 30	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架剪力墙结构 2. 檐口高度：65. 7m	m2	8272. 2051	69. 38	573925. 59	
1. 1	A18-2	综合脚手架 70m以内 材料用量不含钢管扣件		100m2	82. 224101	4408. 69	362500. 57	
1. 2	A18-9	综合脚手架 70m以内 钢管扣件		100m2	82. 224101	2571. 02	211399. 81	
2	011701001002	综合脚手架	地下室脚手架	m2	844. 9874	43. 67	36900. 60	
2. 1	A18-15	地下室脚手架 2层以内 材料用量不含钢管扣件		100m2	8. 449874	3430. 03	28983. 32	
2. 2	A18-17	地下室脚手架 2层以内 钢管扣件		100m2	8. 449874	937. 46	7921. 42	
3	011702001001	基础模板	综合模板	m2	1. 76	110. 86	195. 11	
3. 1	A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑		100m2	0. 0176	11086. 05	195. 11	
4	011702001002	桩承台基础模板	木模板	m2	180. 92	75. 79	13711. 93	
本页小计							624733. 23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4. 1	A19-10	现浇混凝土模板 混凝土基础 独立式柱承台 木模板		100m2	1. 8092	7579. 49	13712. 81	
5	011702001003	垫层 模板	木模板	m2	344. 4147	85. 43	29423. 35	
5. 1	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m2	3. 444147	8543. 02	29423. 42	
6	011702001004	基础模板	木模板	m2	22. 5086	104. 89	2360. 93	
6. 1	A19-6	现浇混凝土模板 有梁式 满堂基础 木模板		100m2	0. 225086	10489. 47	2361. 03	
7	011702002001	矩形柱	1. 综合模板材质 2. 支模高度：H=3m	m2	208. 32	98. 32	20482. 02	
7. 1	A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑		100m2	2. 0832	9831. 96	20481. 94	
8	011702002003	矩形柱模板	1. 支模高度：H=3. 9m	m2	17. 9702	120. 42	2163. 97	
8. 1	A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑		100m2	0. 179702	9831. 96	1766. 82	
8. 2	A19-21	现浇混凝土模板 柱支撑高度超过3. 6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0. 67602	587. 44	397. 12	
9	011702002004	矩形柱模板	1. 支模高度：H=2. 65m	m2	6. 06	98. 32	595. 82	
本页小计							55026. 09	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9.1	A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑		100m2	0.0606	9831.96	595.82	
10	011702003001	构造柱	1、综合模板材质 2、支模高度：H=3m	m2	208.9728	117.44	24541.77	
10.1	A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑		100m2	2.089728	11744.21	24542.20	
11	011702003002	构造柱	1、综合模板材质 2、支模高度：H=3.5m	m2	4.056	117.44	476.34	
11.1	A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑		100m2	0.04056	11744.21	476.35	
12	011702003003	构造柱	1、综合模板材质 2、支模高度：H=5.75	m2	3.566	126.10	449.67	
12.1	A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑		100m2	0.03566	11744.21	418.80	
12.2	A19-21 换	现浇混凝土模板 柱支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	0.01752	1762.28	30.88	
13	011702005001	基础梁模板	砖胎模	m2	9.4001	846.90	7960.94	
13.1	A19-7	现浇混凝土模板 混凝土基础砖模		10m3	0.94001	8469.03	7960.97	
14	011702008001	圈梁模板	木模板	m2	1489.9929	87.04	129688.98	
14.1	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m2	14.899929	8704.07	129690.03	
本页小计							163117.70	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	011702009001	窗台压顶	综合模板材质	m2	63. 09	78. 50	4952. 57	
15. 1	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	0. 6309	7849. 66	4952. 35	
16	011702009003	预制过梁模板	综合模板材质	m2	16. 756	139. 16	2331. 76	
16. 1	A19-24	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑		100m2	0. 16756	13915. 58	2331. 69	
17	011702009004	连梁模板	1. 梁类型：连梁 2. 支模高度：H=3. 0m	m2	229. 146	139. 16	31887. 96	
17. 1	A19-24	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑		100m2	2. 29146	13915. 58	31886. 99	
18	011702009005	连梁模板	1. 梁类型：连梁 2. 支模高度：H=3. 9m	m2	10. 638	146. 79	1561. 55	
18. 1	A19-24	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑		100m2	0. 10638	13915. 58	1480. 34	
18. 2	A19-29	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3. 6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0. 10638	763. 02	81. 17	
19	011702009006	连梁模板	1. 梁类型：连梁 2. 支模高度：H=5. 75m	m2	22. 44	162. 05	3636. 40	
19. 1	A19-24	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑		100m2	0. 2244	13915. 58	3122. 66	
19. 2	A19-29 换	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3. 6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	0. 2244	2289. 05	513. 66	
本页小计							44370. 24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	011702011001	直形墙模板	1. 支模高度：H=3m	m2	9468.1122	75.15	711528.63	
20.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	94.681122	7515.44	711570.29	
21	011702011002	直形墙模板	1. 支模高度：H=0.6m	m2	48.715	75.15	3660.93	
21.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.48715	7515.44	3661.15	
22	011702011003	直形墙模板	1. 支模高度：H=4.5m	m2	28.18	77.56	2185.64	
22.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.2818	7515.44	2117.85	
22.2	A19-34	现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0.16656	407.00	67.79	
23	011702011004	直形墙模板	1. 支模高度：H=1.75m	m2	259.9125	75.15	19532.42	
23.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	2.599125	7515.44	19533.57	
24	011702011007	直形墙模板	1. 支模高度：H=3.9m	m2	587.3919	75.57	44389.21	
24.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	5.873919	7515.44	44145.09	
本页小计							781296.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
24.2	A19-34	现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0.59671	407.00	242.86	
25	011702011009	直形墙模板	1. 支模高度：H=0.9m	m2	2.448	75.16	183.99	
25.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.02448	7515.44	183.98	
26	011702011011	直形墙模板	1. 支模高度：H=5.75m	m2	1719.6973	79.42	136578.36	
26.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	17.196973	7515.44	129242.82	
26.2	A19-34 换	现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	6.011601	1221.00	7340.16	
27	011702011017	直形墙模板	1. 支模高度：H=5.75m	m2	71.0205	104.01	7386.84	
27.1	A19-31	现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑		100m2	0.71021	9950.31	7066.81	
27.2	A19-34 换	现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	0.26201	1221.00	319.91	
28	011702011015	直形墙模板	1. 木模板 2. 支模高度：H=2.8m 3. 构件类型：集水坑竖向垫层	m2	53.76	75.15	4040.06	
本页小计							148189.25	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.5376	7515.44	4040.30	
29	011702011012	直形墙模板	1. 支模高度：H=1.7m	m2	9.6784	75.15	727.33	
29.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.096784	7515.44	727.37	
30	011702011018	直形墙模板	1. 支模高度：H=1.5m	m2	6.88	75.15	517.03	
30.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.0688	7515.44	517.06	
31	011702014001	有梁板模板	支撑高度：H=3.0m	m2	5956.0576	98.88	588934.98	
31.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	59.560576	9887.91	588929.62	
32	011702014002	有梁板模板	支撑高度：H=2.1m	m2	21.9503	98.88	2170.45	
32.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.219503	9887.91	2170.43	
33	011702014003	有梁板模板	支撑高度：H=4.5m	m2	8.91	98.88	881.02	
33.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.0891	9887.91	881.01	
34	011702014004	有梁板模板	支撑高度：H=4.5m	m2	9.148	101.30	926.69	
本页小计							594157.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.09148	9887.91	904.55	
34.2	A19-29	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0.02902	763.02	22.14	
35	011702014005	有梁板模板	支撑高度：H=3m	m2	4866.7489	98.88	481224.13	
35.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	48.667489	9887.91	481219.75	
36	011702014007	有梁板模板	板支撑高度：H=3.9m	m2	251.684	107.45	27043.45	
36.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	2.51684	9887.91	24886.29	
36.2	A19-42	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	2.51684	857.02	2156.98	
37	011702014008	有梁板模板	支撑高度：H=3.55m	m2	23.172	98.88	2291.25	
37.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.23172	9887.91	2291.23	
38	011702014009	有梁板模板	支撑高度：H=3.82m	m2	20.1632	107.45	2166.54	
38.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.201632	9887.91	1993.72	
本页小计							512725.37	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38.2	A19-42	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0.201632	857.02	172.80	
39	011702014010	有梁板模板	支撑高度：H=0.9m	m2	1.82	98.88	179.96	
39.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.0182	9887.91	179.96	
40	011702014011	有梁板模板	支撑高度：H=1.05m	m2	2.969	98.88	293.57	
40.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.02969	9887.91	293.57	
41	011702014012	有梁板模板	支撑高度：H=3.85m	m2	6.4625	107.45	694.40	
41.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.064625	9887.91	639.01	
41.2	A19-42	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	0.064625	857.02	55.38	
42	011702014013	有梁板模板	梁支撑高度：H=3.9m	m2	243.7192	106.27	25900.04	
42.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	2.437192	9887.91	24098.74	
42.2	A19-29	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑		100m2	2.362029	763.02	1802.28	
本页小计							27067.97	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	011702014014	有梁板模板	板支撑高度：H=5.75m	m2	297.8103	124.59	37104.19	
43.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	2.978103	9887.91	29447.21	
43.2	A19-42 换	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	2.978103	2571.08	7656.94	
44	011702014015	有梁板模板	梁支撑高度：H=5.75m	m2	235.026	120.65	28355.89	
44.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	2.3237	9887.91	22976.54	
44.2	A19-29 换	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	2.35026	2289.05	5379.86	
45	011702014016	有梁板模板	支撑高度：H=5.6m	m2	19.76	121.77	2406.18	
45.1	A19-29 换	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*3		100m2	0.1976	2289.05	452.32	
45.2	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.1976	9887.91	1953.85	
46	011702014017	有梁板模板	支撑高度：H=6.8m	m2	19.665	129.40	2544.65	
46.1	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100m2	0.19665	9887.91	1944.46	
本页小计							70410.91	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46.2	A19-29 换	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑 单价*4		100m2	0.19665	3052.06	600.19	
47	011702016001	平板	支撑高度：H=3.0m	m2	19.7875	93.23	1844.79	
47.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m2	0.197875	9322.92	1844.77	
48	011702016002	平板	支撑高度：H=3.9m	m2	0.9	93.23	83.91	
48.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m2	0.009	9322.92	83.91	
49	011702023001	飘窗板模板	综合模板	m2	274.2416	143.50	39353.67	
49.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	2.742416	14349.57	39352.49	
50	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	支撑高度：H=4.5m	m2	3.95	143.50	566.83	
50.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	0.0395	14349.57	566.81	
51	011702023003	空调板模板	综合模板	m2	141.088	143.50	20246.13	
51.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	1.41088	14349.57	20245.52	
52	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	支撑高度：H=3.0m	m2	385.32	143.50	55293.42	
本页小计							117388.75	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
52.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	3.8532	14349.57	55291.76	
53	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	支撑高度：H=3.6m	m2	20.28	143.50	2910.18	
53.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	0.2028	14349.57	2910.09	
54	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	支撑高度：H=3.55m	m2	2.85	143.49	408.95	
54.1	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	0.0285	14349.57	408.96	
55	011702024001	楼梯模板 木模板钢支撑	木模板钢支撑	m2	460.0825	259.90	119575.44	
55.1	A19-44	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	4.600825	25990.38	119577.19	
56	011702024002	楼梯模板	综合模板	m2	10.683	259.90	2776.51	
56.1	A19-44	现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑		100m2投影面积	0.10683	25990.38	2776.55	
57	011702028001	压顶模板	木模板	m2	169.4187	78.50	13299.37	
57.1	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	1.694187	7849.66	13298.79	
58	011702028002	压顶模板	木模板	m2	1.376	78.50	108.02	
本页小计							139078.47	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
58.1	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m2	0.01376	7849.66	108.01	
59	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机 1m3以内、履带式挖掘机 1m3以外、压路机	台次	3	2319.61	6958.83	
59.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		台次	1	2029.54	2029.54	
59.2	J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3以外		台次	1	2483.05	2483.05	
59.3	J14-35	场外运费 压路机		台次	1	2446.24	2446.24	
60	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:塔吊	台次	1	75017.96	75017.96	
60.1	A1-47	挖掘机挖一般土方 不装车 普通土		100m3	0.522	435.93	227.56	
60.2	A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.083	2857.06	237.14	
60.3	A19-7	现浇混凝土模板 混凝土基础砖模		10m3	0.709	8469.03	6004.54	
60.4	A19-8	现浇混凝土模板 砖模抹灰		100m2	0.3225	2928.06	944.30	
60.5	A5-89	现浇混凝土构件 设备基础		10m3	3.375	6808.51	22978.72	
60.6	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	1.943	6744.46	13104.49	
本页小计							81976.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
60.7	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.27	6932.17	1871.69	
60.8	J14-12	安拆费 自升式塔式起重机 800kN•m 以内		台次	1	16927.94	16927.94	
60.9	J14-50	场外运费 自升式塔式起重机 800kN•m 以内		台次	1	12721.58	12721.58	
61	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:施工电梯	台次	1	43220.52	43220.52	
61.1	A1-47	挖掘机挖一般土方 不装车 普通土		100m3	0.175	435.93	76.29	
61.2	A1-91	人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.029	2857.06	82.85	
61.3	A19-7	现浇混凝土模板 混凝土基础砖模		10m3	0.21	8469.03	1778.50	
61.4	A19-8	现浇混凝土模板 砖模抹灰		100m2	0.1325	2928.06	387.97	
61.5	A5-89	现浇混凝土构件 设备基础		10m3	0.96	6808.51	6536.17	
61.6	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.431	6744.46	2906.86	
61.7	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.26	6932.17	1802.36	
61.8	J14-12	安拆费 自升式塔式起重机 800kN•m 以内		台次	1	16927.94	16927.94	
本页小计							43220.52	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
61.9	J14-50	场外运费 自升式塔式起重机 800kN·m 以内		台次	1	12721.58	12721.58	
62	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 地下室建筑面积:422.49m2 3. 建筑物檐口高度、层数:65.7m、22层	m2	18134.795	33.69	610961.24	
62.1	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100		台·天	246.16706	1911.91	470649.26	
62.2	A20-3	施工电梯 建筑檐高(m以内) 100		台·天	158.67946	884.52	140355.16	
63	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数:65.7m、22层 3. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:5535.309m2	m2	5535.31	49.97	276599.44	
63.1	A21-3	超高增加费 檐高(m以内) 80		100m2	55.3531	4997.21	276611.06	
本页小计							887560.68	
合 计							27478396.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
							99572.77	
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材质:丝径为0.7mm,孔径12.7*12.7mm的热镀锌钢丝网; 2. 部位:不同材质处钢丝网连接; 3. 不同材质交接200mm	m2	4833.6296	20.60	99572.77	
1.1	A12-19 换	墙面挂钢丝网 换为【热镀锌钢丝网0.7mm】		100m2	48.336296	2059.54	99550.54	
	A.8	门窗工程					1744918.55	7620.75
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021,1000*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	6	1304.74	7828.44	
1.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门乙级】		100m2	0.1323	45507.17	6020.60	
1.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	6	301.31	1807.86	
2	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1018,1000*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	21	1079.83	22676.43	
2.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门丙级】		100m2	0.378	43251.17	16348.94	
2.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	21	301.31	6327.51	
3	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0921,900*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	40	1161.40	46456.00	
本页小计							176533.64	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门乙级】		100m2	0.756	45507.17	34403.42	
3.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	40	301.31	12052.40	
4	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM丙0718，700*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	21	846.27	17771.67	
4.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门丙级】		100m2	0.2646	43251.17	11444.26	
4.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	21	301.31	6327.51	
5	010801004005	木质防火门		樘	79	1302.93	102931.47	
5.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门乙级】	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1021A，1000*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	100m2	1.7388	45507.17	79127.87	
5.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	79	301.31	23803.49	
6	010801004006	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM1丙1018，1000*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	2	1079.83	2159.66	
6.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门丙级】		100m2	0.036	43251.17	1557.04	
6.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	2	301.31	602.62	
本页小计							122862.80	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010801004007	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1221A，1200*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	3	1495.87	4487.61	
7.1	A14-30 换	防火门 木质 换为【木质防火门乙级】		100m2	0.07875	45507.17	3583.69	
7.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	3	301.31	903.93	
8	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：TM1624 1600*2400 2. 门框、扇材质:70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	40	3376.05	135042.00	
8.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【断桥铝合金推拉门 70系列,钢化中空玻璃，不含玻璃】		100m2	1.536	87917.96	135041.99	
9	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：TM3024 3000*2400 2. 门框、扇材质:70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	40	6330.09	253203.60	
本页小计							392733.21	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【断桥铝合金推拉门 70系列, 钢化中空玻璃, 不含玻璃】		100m2	2.88	87917.96	253203.72	
10	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸: TM2724 2700*2400	樘	20	5697.08	113941.60	
10.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【断桥铝合金推拉门 70系列, 钢化中空玻璃, 不含玻璃】	2. 门框、扇材质:70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	1.296	87917.96	113941.68	
11	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸: M1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	2215.53	2215.53	
本页小计							116157.13	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【断桥铝合金推拉门 70系列, 钢化中空玻璃, 不含玻璃】		100m2	0.0252	87917.96	2215.53	
12	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸: M1533 1500*3300 2. 门框、扇材质:70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	4351.94	4351.94	
12.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【断桥铝合金推拉门 70系列, 钢化中空玻璃, 不含玻璃】		100m2	0.0495	87917.96	4351.94	
13	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1021, 1000*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	1584.00	1584.00	992.25
13.1	A14-29 换	防火门 钢质		100m2	0.02205	58171.68	1282.69	992.25
13.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	1	301.31	301.31	
14	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1221, 1200*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	1767.24	1767.24	1134.00
本页小计							7703.18	2126.25

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14.1	A14-29 换	防火门 钢质		100m2	0.0252	58171.68	1465.93	1134.00
14.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	1	301.31	301.31	
15	010802003003	钢质防火门	2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	1418.21	1418.21	864.00
15.1	A14-29 换	防火门 钢质		100m2	0.0192	58171.68	1116.90	864.00
15.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	1	301.31	301.31	
16	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1521，1500*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	3	1889.40	5668.20	3685.50
16.1	A14-29 换	防火门 钢质		100m2	0.0819	58171.68	4764.26	3685.50
16.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	3	301.31	903.93	
17	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1021A，1000*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	1522.92	1522.92	945.00
17.1	A14-29 换	防火门 钢质		100m2	0.021	58171.68	1221.61	945.00
17.2	A14-76	闭门器安装 明装		副	1	301.31	301.31	
本页小计							8609.33	5494.50

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FDM乙1021，1000*2100	樘	60	1536.08	92164.80	
18.1	A14-26 换	防盗门 换为【防盗门乙级】	2. 成品防火防盗门制作、安装、含五金配件	100m2	1.323	69663.70	92165.08	
19	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：HFM0820(6)，800*2000	樘	1	6816.22	6816.22	
19.1	A14-64	射线防护门	2. 门框、扇材质：钢筋混凝土单扇防护密闭门	m2	1.6	4260.14	6816.22	
20	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：HM0820，800*2000	樘	1	5293.07	5293.07	
20.1	A14-59	冷藏门	2. 门框、扇材质：钢筋混凝土单扇密闭门	m2	1.6	3308.17	5293.07	
21	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：HM1220，1200*2000	樘	3	7939.61	23818.83	
21.1	A14-59	冷藏门	2. 门框、扇材质：钢筋混凝土单扇密闭门	m2	7.2	3308.17	23818.82	
22	010804007004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：HFM1220(6)，1200*2000	樘	1	10224.34	10224.34	
本页小计							138317.26	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22.1	A14-64	射线防护门		m2	2.4	4260.14	10224.34	
23	010804007005	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: HFM0716(5), 700*1600	樘	1	4771.36	4771.36	
23.1	A14-64	射线防护门	2. 门框、扇材质: 钢筋混凝土单扇防护密闭门	m2	1.12	4260.14	4771.36	
24	010804007006	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: HK600(5), 620*1400	樘	1	3697.80	3697.80	
24.1	A14-64	射线防护门	2. 门框、扇材质: 悬板活门	m2	0.868	4260.14	3697.80	
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C0815, 800*1500	樘	5	1055.02	5275.10	
25.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】	2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	0.06	87917.96	5275.08	
26	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: TC2118, 2100*1800 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	137	3323.30	455292.10	
本页小计							469036.36	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
26.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	5.1786	87917.96	455291.95	
27	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：TC1818, 1800*1800 2. 窗框、扇材质:70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚	樘	20	2848.54	56970.80	
27.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】	3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	0.648	87917.96	56970.84	
28	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1515 1500*1500 2. 窗框、扇材质:70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度:安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	40	1978.15	79126.00	
本页小计							136096.80	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
28.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	0.9	87917.96	79126.16	
29	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0615 600*1500	樘	120	791.26	94951.20	
29.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】	2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	1.08	87917.96	94951.40	
30	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：FC1515，1500*1500 2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明防火玻璃 4. 含附框	樘	40	1978.15	79126.00	
本页小计							174077.20	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	0.9	87917.96	79126.16	
31	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：TC1215, 1200*1500	樘	1	1582.52	1582.52	
31.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】	2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	0.018	87917.96	1582.52	
32	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1215 1200*1500 2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	40	1582.52	63300.80	
本页小计							64883.32	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
32.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	0.72	87917.96	63300.93	
33	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：FC1215，1200*1500 2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明防火玻璃 4. 含附框	樘	19	1582.52	30067.88	
33.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	0.342	87917.96	30067.94	
34	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：GC1209，1200*900 2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	989.08	989.08	
本页小计							31056.96	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
34.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】		100m2	0.01125	87917.96	989.08	
35	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0824，800*2400	樘	1	1688.02	1688.02	
35.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗 换为【LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm】 换为【70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚】	2. 窗框、扇材质：70系隔热铝合金型材，电泳料，1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度：安全中空玻璃，6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	100m2	0.0192	87917.96	1688.02	
36	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金防雨百叶窗	樘	10	145.97	1459.70	
36.1	A14-14	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗	2. 成品百叶窗制作安装, 含所有配件	100m2	0.03168	46077.30	1459.73	
37	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：BY0713，700*1300	樘	1	425.93	425.93	
37.1	A14-14 换	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗	2. 铝合金防雨防虫百叶窗，内衬钢丝网防护	100m2	0.0091	46805.99	425.93	
38	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：BY2116，2100*1600 2. 铝合金防雨防虫百叶窗，内衬钢丝网防护	樘	1	1572.68	1572.68	
本页小计							5146.33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38.1	A14-14 换	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗		100m2	0.0336	46805.99	1572.68	
39	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：BY2113，2100*1300	樘	1	1277.80	1277.80	
39.1	A14-14 换	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗	2. 铝合金防雨防虫百叶窗，内衬钢丝网防护	100m2	0.0273	46805.99	1277.80	
	A.11	楼地面装饰工程					244565.85	55384.15
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚干混地面砂浆DSM15找平 2. 楼5-电井	m2	29.04	37.71	1095.10	
1.1	A11-6 换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】		100m2	0.2904	3771.30	1095.19	
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 最薄20厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%，坡向地漏 2. 楼5-水暖井、清洁间	m2	71.28	42.06	2998.04	
2.1	A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 换为【普通防水砂浆 DWM15 P8】		100m2	0.7128	4206.44	2998.35	
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DSM10预拌砂浆抹面 2. 凸窗处空调机位顶板	m2	145.68	37.20	5419.30	
3.1	A11-6 换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm 换为【预拌砂浆DSM10】		100m2	1.4568	3719.98	5419.27	
本页小计							10790.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 面层业主自理 2. 防水层:楼面涂刷1. 5mm厚JS- II 型防水涂料;(业主自理) 3. 刚性层:最薄处40厚C20细石混凝土找坡(业主自理) 4. 回填层:铺设轻质回填层, 具体厚度以下沉深度及饰面做法确定(业主自理) 5. 保护层:20厚1:3水泥砂浆找平保护层(业主自理) 6. 防水层:1. 5mm厚JS- II 型防水涂料, 并上翻300mm管道、地漏周边200mm范围内附加1. 2mm厚JS- II防水涂料（另计） 7. 预拌干混地面砂浆DSM15找1%坡向侧排地漏, 最薄处10厚 8. 基层:钢筋混凝土楼板打磨找补, 阴角处做R角处理 9. 部位:卫生间, 详见装修表.	m2	481. 8	32. 07	15451. 33	
本页小计							15451. 33	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4.1	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m2	4.818	3206.72	15449.98	
5	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DSM10预拌砂浆抹面 2. 5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布(另计) 3. 20厚难燃型挤塑聚苯板（另计） 4. 凸窗处空调机位底板	m2	139.9166	37.50	5246.87	
本页小计							5246.87	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5.1	A11-6 换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm 换为【预拌干混地面砂浆DSM10】		100m2	1.399166	3749.61	5246.33	
6	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 25mm厚预拌干混地面砂浆DSM20 2. 地面5	m2	15.3	41.40	633.42	
6.1	A11-6 换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm		100m2	0.153	4139.52	633.35	
7	011101003001	细石混凝土楼地面	25厚C20细石混凝土保护层	m2	453.673	29.29	13288.08	
7.1	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):25		100m2	4.53673	2928.99	13288.04	
8	011101003002	细石混凝土楼地面	30厚C20细石混凝土保护层	m2	274.7251	36.40	9999.99	
8.1	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【商品混凝土(细石) C20】		100m2	2.747251	3640.17	10000.46	
9	011102003001	块料楼地面	1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平，水泥浆擦缝； 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15； 3. 位置:电梯厅、前室、通道	m2	11.101	157.26	1745.74	692.70
9.1	A11-54 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 6400		100m2	0.11101	15725.78	1745.72	692.70
10	011102003002	块料楼地面	1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平，水泥浆擦缝； 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15； 3. 位置:一层大堂、电梯厅、前室	m2	561.835	157.26	88354.17	35058.50
本页小计							114021.40	35751.20

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10.1	A11-54 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 6400		100m2	5.61835	15725.78	88352.94	35058.50
11	011102003003	块料楼地面	1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平，水泥浆擦缝；	m2	280.9664	157.26	44184.78	17532.30
11.1	A11-54 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 6400	2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15； 3. 位置:楼8-架空	100m2	2.809664	15725.78	44184.16	17532.30
12	011102003004	块料楼地面	1. 8~14厚防滑面砖600*600mm铺实拍平，水泥浆擦缝；	m2	45.5426	135.88	6188.33	2100.65
12.1	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 换为【预拌干混地面砂浆DS M20.0】	2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM20； 3. 地2-电梯厅、前室、电信间、配电小间、走道	100m2	0.455426	13587.57	6188.13	2100.65
13	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线，高120mm；	m	596.13	11.61	6921.07	
13.1	A11-163 换	踢脚线 水泥砂浆 单价*1.2	2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20； 3. 抹灰同所在墙体部位抹灰做法 4. 楼梯间踢脚线	100m	5.9613	1161.28	6922.74	
14	011105001002	楼梯水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线，高120mm；	m	494.7109	11.61	5743.59	
14.1	A11-163 换	踢脚线 水泥砂浆 单价*1.2	2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20； 3. 楼梯段踢脚线	100m	4.947109	1161.28	5744.98	
15	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1. 面层：120mm高深色涂料一道，地 面下翻20mm宽 2. 抹灰：同所在墙体部位抹灰做法 3. 架空层踢脚线	m2	15.37	20.40	313.55	
本页小计							63351.32	19632.95

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15.1	A15-108	楼地面 177涂料乳液罩面		100m2	0.1537	2039.56	313.48	
16	011105003001	块料踢脚线	1. 8~ 10厚面砖水泥浆擦缝 2. 3~ 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m	739.5855	23.13	17106.61	
16.1	A11-166 换	踢脚线 陶瓷地面砖 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	3. 17厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 4. 位置：门厅、电梯厅、公共走道	100m	7.395855	2313.47	17110.09	
17	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 水泥砂浆楼梯面层；	m2	237.9775	83.52	19875.88	
17.1	A11-174 换	水泥砂浆 楼梯 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】	2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15； 3. 楼梯	100m2	2.379775	8351.96	19875.79	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					891619.99	104418.19
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15；	m2	184.798	30.46	5628.95	
1.1	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	2. 墙体材质：混凝土墙 3. 女儿墙内侧	100m2	1.84798	3046.47	5629.82	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15；	m2	2256.1105	28.54	64389.39	
2.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	2. 墙体材质：砖墙	100m2	22.561105	2854.46	64399.77	
本页小计							107000.83	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚预拌干混抹灰砂浆DPM15； 2. 墙体材质：加气砼墙	m2	1464.0269	37.41	54769.25	
3.1	A12-7 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 轻质墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】		100m2	14.640269	3740.94	54768.37	
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15； 2. 墙体材质：混凝土墙	m2	1035.1762	30.46	31531.47	
4.1	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】		100m2	10.351762	3046.47	31536.33	
5	011201001005	墙面一般抹灰	1. 15厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%； 2. 内7-水暖井、清洁间	m2	99.0024	32.18	3185.90	
5.1	A8-46 换	防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【普通防水砂浆 DWM15 P8】		100m2	0.99002	3217.95	3185.83	
6	011201001006	墙面一般抹灰	1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面	m2	188.3936	53.36	10052.68	
6.1	A8-135 换	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【普通防水砂浆DWM15 P8】		100m2	1.88394	2919.15	5499.50	
6.2	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):8		100m2	1.88394	2417.11	4553.69	
本页小计							99539.30	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	011201001007	墙面一般抹灰	1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面 2. 砖墙	m2	2620.6193	53.36	139836.25	
7.1	A8-135 换	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【普通防水砂浆DWM15 P8】		100m2	26.20619	2919.15	76499.80	
7.2	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):8		100m2	26.20619	2417.11	63343.24	
8	011201001008	墙面一般抹灰	1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砖墙或砌体墙 3. 内1-客厅、餐厅、卧室、书房、衣帽间	m2	6588.0844	28.54	188023.93	
8.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】		100m2	65.880844	2854.46	188054.23	
9	011201001009	墙面一般抹灰	1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砌体墙	m2	102.0188	28.54	2911.62	
9.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】		100m2	1.020188	2854.46	2912.09	
10	011201001010	墙面一般抹灰	1. 12mm厚预拌干混抹灰砂浆DPM15, 分两次抹; 2. 6mm厚预拌干混抹灰砂浆DPM20抹平; 3. 18厚矿棉装饰板专用粘结剂粘贴	m2	166.8753	68.61	11449.31	
本页小计							342221.11	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10.1	A9-55 换	室内保温 墙体保温 沥青矿渣棉 厚100mm		10m3	1.41992	2613.43	3710.86	
10.2	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):6		100m2	1.66875	2132.55	3558.69	
10.3	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):12 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】		100m2	1.668753	2504.67	4179.68	
11	011204003001	块料墙面	1. 4~5厚400*800mm釉面砖，1:1水泥浆擦缝	m2	2008.0421	189.16	379841.24	104418.19
11.1	A12-112 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400	2. 4厚预拌干混抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶镶贴	100m2	20.080421	15869.58	318667.85	104418.19
11.2	A12-3 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】	3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15 5. 部位：入户大堂、电梯厅(前室)	100m2	20.08042	3046.47	61174.40	
	A.13	天棚工程					33967.78	
1	011301001001	顶2-电梯机房（无机涂料天棚）	1. 基层类型:混凝土基层	m2	11.814	38.52	455.08	
1.1	A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	2. 抹灰厚度、材料种类:无机涂料	100m2	0.11814	3851.68	455.04	
2	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土基层	m2	842.8615	38.52	32467.02	
2.1	A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇	2. 抹灰厚度、材料种类:无机涂料	100m2	8.42862	3851.68	32464.35	
本页小计							412763.34	104418.19

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	011301001003	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土基层 2. 抹灰厚度、材料种类:无机涂料 3. 矿棉吸音板	m2	11. 62	89. 99	1045. 68	
3. 1	A13-1	混凝土天棚 水泥砂浆 现浇		100m2	0. 1162	3851. 68	447. 57	
3. 2	A13-95	平面、跌级天棚 吸音板天棚 矿棉吸音板		100m2	0. 1162	5146. 83	598. 06	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					317113. 32	
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 内墙普通白色无机涂料(A级) 二道 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位：楼梯间、风机房、电梯机房	m2	145. 6401	21. 88	3186. 61	
1. 1	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍		100m2	1. 456401	789. 43	1149. 73	
1. 2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	1. 456401	1398. 65	2037. 00	
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位：住宅外墙面	m2	4434. 03	49. 91	221302. 44	
2. 1	A15-98	外墙喷硬质层凹凸 花纹涂料(浮雕型) 抹灰面		100m2	44. 3403	3354. 70	148748. 40	
2. 2	A15-115	满刮腻子两遍 外墙		100m2	44. 3403	1636. 12	72546. 05	
3	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 内墙普通白色无机涂料(A级) 二道 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位：楼梯间、楼梯间前室、公共走廊、消防控制室、电信间、开敞阳台	m2	1608. 0524	21. 88	35184. 19	
本页小计							260718. 92	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍		100m2	16.080524	789.43	12694.45	
3.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	16.080524	1398.65	22491.02	
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位：架空层内墙面	m2	278.5109	21.88	6093.82	
4.1	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍		100m2	2.785109	789.43	2198.65	
4.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	2.785109	1398.65	3895.39	
5	011407002001	天棚喷刷涂料		m2	1275.7816	24.61	31396.99	
5.1	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 内墙白色无机涂料二遍，燃烧等级为A级 4. 部位：电梯厅（前室）、楼梯间、楼梯间前室、通道顶棚，电梯机房顶棚、消防控制室、电信间、架空层顶棚	100m2	12.757816	789.43	10071.40	
5.2	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	12.757816	1671.70	21327.24	
6	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位：阳台、入户花园	m2	842.8615	16.72	14092.64	
6.1	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	8.428615	1671.70	14090.12	
7	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍 2. 白色无机涂料二遍，燃烧等级为A级 3. 部位：楼梯	m2	237.9775	24.61	5856.63	
本页小计							57440.08	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7.1	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍		100m2	2.37978	789.43	1878.67	
7.2	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	2.37978	1671.70	3978.28	
	A.15	其他装饰工程					4410.21	
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 不锈钢管扶手 2. Φ25不锈钢管@<1000 3. 成品法兰盘，环氧树脂粘牢 4. 含制作、安装、预埋件等全部工作内容 5. 详图集 11ZJ401-1/36	m	237.8752	18.54	4410.21	
1.1	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)		100m	0.140671	31354.25	4410.63	
		单价措施费					316801.56	
1	011701006001	满堂脚手架	首层满堂装饰脚手架	m2	322.816	14.41	4651.78	
1.1	借D11-177	满堂脚手架 基本层 H=3.6-5.2m		100m2	3.22816	1441.06	4651.97	
2	011701001003	改架工	1. 建筑结构形式:剪力墙结构 2. 檐口高度:65.7m	m2	8422.8639	1.80	15161.16	
2.1	GJF	改架费		100m2	84.22864	180.48	15201.58	
3	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 地下室建筑面积:422.49m2	m2	18134.795	12.25	222151.24	
本页小计							246374.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A20-1	塔吊 建筑檐高(m以内) 100		台·天	45.68524	1864.80	85193.84	
3.2	A20-3	施工电梯 建筑檐高(m以内) 100		台·天	158.67946	862.72	136895.94	
4	011704001002	超高施工增加	1. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:5535.309m2	m2	5535.309	13.52	74837.38	
4.1	补子目1	超高施工增加		元	1	74822.14	74822.14	
本页小计							74837.38	
合 计							3652970.03	167423.09

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。