

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

序号	编码	项目名称	单位	工程量明细	
				绘图输入	表格输入
实体项目					
1	A	建筑工程			
2	A. 10	保温、隔热、防腐工程			
3	011001003003	保温隔热墙面 1. 部位:厨房、楼梯间直形墙面; 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板, 燃烧性能A级; 3. 5厚专用抗裂砂浆, 内铺160g/m2耐碱玻纤网格布, 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位, 应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层	m2	32. 9874	
	A9-4	外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS 聚苯板 (30mm)	100m2	0. 329874	
	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	100m2	0. 319234	
	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚	100m2	0. 319234	
4	A. 11	楼地面装饰工程			
5	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 最薄20厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%, 坡向地漏 2. 楼5-水暖井、清洁间	m2	5. 25	
	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	0. 0525	
6	011101001004	水泥砂浆楼地面 1. 20厚干混地面砂浆DSM15找平 2. 楼5-电井	m2	1. 32	
	A11-6	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm	100m2	0. 0132	
7	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 25mm厚C20细石混凝土找平压光 2. 楼9-楼梯间	m2	17. 745	
	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	0. 180075	
	A11-5 *-5	找平层 细石混凝土 每增减 1mm 单价*-5	100m2	0. 180075	
8	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15; 3. 位置:一层大堂、电梯厅、前室	m2	48. 6345	
	A11-54	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 6400	100m2	0. 486345	
9	011102003002	块料楼地面 1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15; 3. 位置:楼8-架空	m2	280. 9664	
	A11-54	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 6400	100m2	2. 809664	
10	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线, 高120mm; 2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20; 3. 抹灰同所在墙体部位抹灰做法 4. 楼梯间踢脚线	m	139. 8501	
	A11-163 *1. 2	踢脚线 水泥砂浆 单价*1. 2	100m	1. 402001	
11	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1. 面层: 120mm高深色涂料一道, 地面下翻20mm宽 2. 抹灰: 同所在墙体部位抹灰做法 3. 架空层踢脚线	m2	1. 65	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

	A15-108	楼地面 177涂料乳液罩面	100m2	0.0165	
12	011105003001	块料踢脚线 1. 8~10厚面砖水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 4. 位置: 门厅、电梯厅、公共走道	m	40.29	
	A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖	100m	0.3984	
13	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
14	011201001001	墙面一般抹灰 1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面	m2	104.6485	
	A8-135	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚	100m2	1.046485	
15	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砖墙	m2	116.9906	
	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	1.169906	
16	011201001003	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砌体墙	m2	104.1424	
	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	1.041424	
17	011201001004	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 混凝土墙	m2	151.134	
	A12-3	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm	100m2	1.51134	
18	011201001005	墙面一般抹灰 1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面 2. 砖墙	m2	15.1234	
	A8-135	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚	100m2	0.151234	
19	011201001007	墙面一般抹灰 1. 15厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%; 2. 内7-水暖井、清洁间	m2	56.2755	
	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	0.562755	
	A8-47	防水砂浆 每增减5mm	100m2	0.562755	
20	011204003001	块料墙面 1. 4~5厚400*800mm釉面砖, 1:1水泥浆擦缝 2. 4厚预拌干混抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15 5. 部位: 入户大堂、电梯厅(前室)	m2	148.0938	
	A12-112	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400	100m2	1.480938	
21	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
22	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位: 住宅外墙面	m2	193.4588	
	A15-98	外墙喷硬质层凹凸 花纹涂料(浮雕型) 抹灰面	100m2	1.934588	
	A15-115	满刮腻子两遍 外墙	100m2	1.934588	

清单定额汇总表

工程名称：南苑项目4#楼(导出)

编制日期：2020-09-05

23	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位：架空层内墙面	m2	278.5109	
	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	2.785109	
	A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	2.785109	
24	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 内墙普通白色无机涂料(A级) 二道 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位：楼梯间、楼梯间前室、公共走廊、消防控制室、电信间、开敞阳台	m2	95.3992	
	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	0.953992	
	A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	0.953992	
25	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 内墙白色无机涂料二遍，燃烧等级为A级 4. 部位：电梯厅(前室)、楼梯间、楼梯间前室、通道顶棚，电梯机房顶棚、消防控制室、电信间、架空层顶棚	m2	7.07	
	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	0.0707	
	A15-117	满刮腻子两遍 天棚	100m2	0.0707	