

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

序号	编码	项目名称	单位	工程量明细	
				绘图输入	表格输入
实体项目					
1	A	建筑工程			
2	A. 4	砌筑工程			
3	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:配套砌筑砂浆M10	m3	12. 9425	
	A4-24	页岩多孔砖 厚190mm	10m3	1. 29425	
4	010402001001	砌块墙 1. 墙体厚度:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:A5. 0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆Ma5	m3	3. 3691	
	A4-44	加气混凝土砌块	10m3	0. 33691	
5	010402001002	砌块墙 1. 墙体厚度:100mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:A5. 0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆Ma5	m3	1. 8948	
	A4-44	加气混凝土砌块	10m3	0. 18948	
6	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程			
7	010502001002	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C30泵送商品砼; 2. 输送高度(檐口高度)100米以内	m3	1. 347	
	A5-91	现浇混凝土构件 独立矩形柱	10m3	0. 1347	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0. 1347	
8	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 构造柱	m3	0. 4614	
	A5-93	现浇混凝土构件 构造柱	10m3	0. 04614	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0. 04614	
9	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	18. 5965	
	A5-100	现浇混凝土构件 圈梁	10m3	1. 85965	
10	010503005002	窗台压顶 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	0. 032	
	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0. 0032	
11	010504001005	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 暗柱	m3	5. 085	
	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	0. 5085	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0.5085	
12	010504001006	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内; 4. 构件类型: 剪力墙	m3	37.662	
	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	3.7662	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	3.7662	
13	010504001009	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内; 4. 构件类型: 女儿墙	m3	5.928	
	A5-102	现浇混凝土构件 直形墙	10m3	0.5928	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0.5928	
14	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内 4. 构件类型: 板	m3	4.6602	
	A5-104	现浇混凝土构件 有梁板	10m3	0.46506	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0.46506	
15	010505001004	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内 4. 构件类型: 梁	m3	3.6951	
	A5-104	现浇混凝土构件 有梁板	10m3	0.36951	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	0.36951	
16	010505003001	平板 1. 混凝土强度等级: C30膨胀商品砼; 2. 其他: 含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容; 3. 构件类型: 管井后浇板	m3	0.316	
	A5-106	现浇混凝土构件 平板	10m3	0.0316	
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内 4. 构件类型: 雨篷	m3	0.474	
	A5-120	现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨篷	10m3	0.0474	
	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.0474	
18	010505008004	飘窗板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送高度(檐口高度) 100米以内 4. 构件类型: 飘窗板	m3	0.582	
	A5-121	现浇混凝土构件 飘窗板	10m3	0.0582	
	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.0582	
19	010507005001	压顶 1. 混凝土强度等级: C25普通商品砼; 2. 其他: 含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	0.1376	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	0.01376	
	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)	10m3	0.01376	
20	010507005002	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 女儿墙滴水线	m	108.9027	
	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶	10m3	2.54018	
	A5-130	现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 100	10m3	2.54018	
21	010510003001	过梁 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 含过梁制作、安装、接头灌缝.	m3	0.137	
	A5-135	预制混凝土构件制作 过梁	10m3	0.01466	
	A5-213	小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内	10m3	0.01439	
	A5-219	预制混凝土构件灌缝 梁	10m3	0.0137	
22	A.6	金属结构工程			
23	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 材质: 丝径为0.7mm, 孔径12.7*12.7mm的热镀锌钢丝网; 2. 部位: 不同材质处钢丝网连接; 3. 不同材质交接200.	m2	30.884	
	A12-19	墙面挂钢丝网	100m2	0.30884	
24	A.8	门窗工程			
25	010801004004	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1021, 1000*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	2	
	A14-30	防火门 木质	100m2	0.0441	
	A14-76	闭门器安装 明装	副	2	
26	010801004005	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM丙1018, 1000*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	
	A14-30	防火门 木质	100m2	0.018	
	A14-76	闭门器安装 明装	副	1	
27	010802003001	钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1226, 1200*2600 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	
	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.0192	
	A14-76	闭门器安装 明装	副	1	
28	010802003002	钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1221, 1200*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	
	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.0252	
	A14-76	闭门器安装 明装	副	1	
29	010802003003	钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1021, 1000*2100 2. 成品钢质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

	A14-29	防火门 钢质	100m2	0.02205	
	A14-76	闭门器安装 明装	副	1	
30	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: C0815, 800*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	2	
	A14-12	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗	100m2	0.024	
31	010807003004	金属百叶窗 1. 铝合金防雨百叶窗 2. 成品百叶窗制作安装, 含所有配件	樘	10	
	A14-14	铝合金门窗(成品)安装 百叶窗	100m2	0.03168	
32	A.9	屋面及防水工程			
33	010902001001	屋面卷材防水 平屋3防水 1. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY-I型); 2. 卷材接缝、收头、找平层嵌缝及冷底子油基层等包含在综合单价内; 3. 防水搭接、拼缝、压边、留茬用量已综合考虑; 4. 清单工程量含返边面积; 5. 部位: 保温平屋面、非保温不上人屋面.	m2	61.5152	
	A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺	100m2	0.615152	
34	010902001002	屋面卷材防水 平屋1 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY-I型)	m2	386.0895	
	A8-15	改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺	100m2	3.860895	
35	010902002001	屋面涂膜防水 平屋3防水 1. 1.5厚JS-I型防水涂料; 2. 清单工程量含返边面积; 3. 部位: 保温平屋面、非保温不上人屋面	m2	61.5152	
	A8-27	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂	100m2	0.615152	
36	010902002002	屋面附加层涂膜防水 平屋3防水 1. 1.2mm厚聚氨酯型防水涂料, 应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm;	m2	51	
	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜	m2	51	
37	010902002003	屋面涂膜防水 1. 预拌干混地面砂浆DSM15(防水剂掺量5%)最薄处15厚, 找坡2%, 转角处做R≥10的圆弧处理; 2. 位置: 雨篷、屋顶构架、空调板、风井顶盖.	m2	7.16	
	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	0.0716	
38	010902002004	屋面涂膜防水 平屋1 1.5厚JS-I型防水涂料	m2	386.0895	
	A8-27	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂	100m2	3.860895	

清单定额汇总表

工程名称：南苑项目4#楼(导出)

编制日期：2020-09-05

39	010902002005	屋面附加层涂膜防水 平屋1 1. 1.2mm厚聚氨酯型防水涂料, 应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm;	m2	30	
	A8-164	涂膜附加层(2mm厚) 聚氨酯涂膜	m2	30	
40	010902003001	屋面刚性层 平屋3防水 1. 保护层: C20细石混凝土找坡, 最薄处30 ; 2. 隔离层: 三彩隔离布; 3. 部位: 保温平屋面、非保温不上人屋面	m2	45.2552	
	A8-51	防水布 化纤布	100m2	0.452552	
	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	0.452552	
41	010902003002	屋面刚性层 平屋1 1. 450*450*100成品双层屋面隔热砖, 预拌干混地面砂浆DSM20填缝; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM20找平(另计); 3. 0.4厚聚乙烯膜一层; 4. 1.5厚JS- I 型防水涂料+3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY- I 型)(另计) 5. 保温层: 40厚难燃型挤塑聚苯板;(另计) 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找	m2	347.3475	
	A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜	100m2	3.473475	
	A9-22	屋面保温 加气混凝土块 浆砌 厚度180mm	100m2	3.473475	
42	010902008001	屋面变形缝 1. 缝宽20-30mm; 2. 密缝膏嵌缝宽30mm, 聚乙烯泡沫塑料棒; 3. 平屋面分格缝详15ZJ201 2/29, 4/29, 6/29.	m	0	
	A8-53	分格缝灌密封膏 细石混凝土面40mm厚 热灌缝	100m	0	
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 最薄20厚DSM10预拌砂浆抹面1%找坡; 2. 1.2厚JS-II型防水涂料(另计); 3. 凸窗处空调机位顶板	m2	5.82	
44	A. 10	保温、隔热、防腐工程			
45	011001001001	保温隔热屋面 平屋1 40厚难燃型挤塑聚苯板	m2	347.3475	
	A9-19	屋面保温 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm	100m2	3.473475	
46	011001001002	保温隔热屋面 平屋1 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%	m2	347.3475	
	A9-24	屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土	10m3	1.04204	
47	011001002001	保温隔热天棚 1. 20mm厚难燃型挤塑聚苯板, 燃烧性能B1级; 2. 5厚聚合物抗裂砂浆, 压入一层耐碱玻纤网格布; 3. 部位: 凸窗室内顶板保温。	m2	5.82	
	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	100m2	0.0582	
	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚	100m2	0.0582	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

	A9-29	室内保温 混凝土板下天棚保温(不带龙骨) 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.0582	
48	011001003003	保温隔热墙面 1. 部位:厨房、楼梯间直形墙面; 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板, 燃烧性能A级; 3. 5厚专用抗裂砂浆, 内铺160g/m2耐碱玻纤网格布, 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位, 应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层	m2	67.9592	
	A9-4	外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS 聚苯板(30mm)	100m2	0.679592	
	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)	100m2	0.733292	
	A9-8	抗裂砂浆 每增减1mm厚	100m2	0.733292	
49	A.11	楼地面装饰工程			
50	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚DSM10预拌砂浆抹面 2. 凸窗处空调机位顶板	m2	5.82	
	A11-6	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm	100m2	0.0582	
51	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 最薄20厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%, 坡向地漏 2. 楼5-水暖井、清洁间	m2	1.23	
	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	0.0123	
52	011101001004	水泥砂浆楼地面 1. 20厚干混地面砂浆DSM15找平 2. 楼5-电井	m2	1.32	
	A11-6	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm	100m2	0.0132	
53	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 25mm厚C20细石混凝土找平压光 2. 楼9-楼梯间	m2	35.718	
	A11-4	找平层 细石混凝土 30mm	100m2	0.36348	
	A11-5 *-5	找平层 细石混凝土 每增减 1mm 单价*-5	100m2	0.36348	
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线, 高120mm; 2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20; 3. 抹灰同所在墙体部位抹灰做法 4. 楼梯间踢脚线	m	32.04	
	A11-163 *1.2	踢脚线 水泥砂浆 单价*1.2	100m	0.3259	
55	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
56	011201001001	墙面一般抹灰 1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面	m2	83.8851	
	A8-135	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚	100m2	0.838851	
57	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砖墙	m2	112.1131	
	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100m2	1.121131	
58	011201001004	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 混凝土墙	m2	30.528	
	A12-3	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm	100m2	0.30528	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

59	011201001005	墙面一般抹灰 1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面 2. 砖墙	m2	0	
	A8-135	防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚	100m2	0	
60	011201001006	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 混凝土墙 3. 女儿墙内侧	m2	184.798	
	A12-3	墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm	100m2	1.84798	
61	011201001007	墙面一般抹灰 1. 15厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%; 2. 内7-水暖井、清洁间	m2	9.494	
	A8-46	防水砂浆 20mm厚	100m2	0.09494	
	A8-47	防水砂浆 每增减5mm	100m2	0.09494	
62	011201001008	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 加气砼墙	m2	62.82	
	A12-7	墙面、墙裙抹水泥砂浆 轻质墙 20mm	100m2	0.6282	
63	A.13	天棚工程			
64	011301001001	顶2-电梯机房(无机涂料天棚)	m2	11.814	
65	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
66	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位: 住宅外墙面	m2	439.5196	
	A15-98	外墙喷硬质层凹凸 花纹涂料(浮雕型) 抹灰面	100m2	4.395196	
	A15-115	满刮腻子两遍 外墙	100m2	4.395196	
67	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 内墙普通白色无机涂料(A级) 二道 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位: 楼梯间、风机房、电梯机房	m2	143.1441	
	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	1.431441	
	A15-116	满刮腻子两遍 内墙	100m2	1.431441	
68	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 内墙白色无机涂料二遍, 燃烧等级为A级 4. 部位: 电梯厅(前室)、楼梯间、楼梯间前室、通道顶棚, 电梯机房顶棚、消防控制室、电信间、架空层顶棚	m2	29.7245	
	A15-103	抹灰面 106涂料 二遍	100m2	0.297245	
	A15-117	满刮腻子两遍 天棚	100m2	0.297245	
措施项目					
1	A	建筑工程			
2	A.17	措施项目			
3	011701001001	综合脚手架	m2	49.795	
	A18-2	综合脚手架 70m以内 材料用量不含钢管扣件	100m2	0.49795	
	A18-9	综合脚手架 70m以内 钢管扣件	100m2	0.49795	

清单定额汇总表

工程名称：南苑项目4#楼(导出)

编制日期：2020-09-05

4	011702002002	矩形柱 1. 综合模板材质 2. 支模高度：H=3m	m2	21.284	
	A19-18	现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑	100m2	0.21284	
5	011702003002	构造柱 1、综合模板材质 2、支模高度：H=3m	m2	4.266	
	A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑	100m2	0.04266	
6	011702008001	圈梁模板 木模板	m2	142.6578	
	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑	100m2	1.426578	
7	011702009001	预制过梁模板 综合模板材质	m3	0.137	
8	011702009003	窗台压顶 综合模板材质	m2	0.32	
	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.0032	
9	011702011002	直形墙模板 1. 支模高度：H=3m	m2	75.0876	
	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑	100m2	0.750876	
10	011702011004	直形墙模板 1. 支模高度：H=2.7m	m2	14.928	
	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑	100m2	0.14928	
11	011702011005	直形墙模板 1. 支模高度：H=4.5m	m2	13.44	
	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑	100m2	0.1344	
	A19-34	现浇混凝土模板 墙支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑	100m2	0	
12	011702011006	直形墙模板 1. 支模高度：H=1.75m	m2	259.9125	
	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑	100m2	2.599125	
13	011702011007	直形墙模板 1. 支模高度：H=0.6m	m2	48.715	
	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑	100m2	0.48715	
14	011702014004	有梁板模板 支撑高度：H=3m	m2	17.991	
	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.17991	
15	011702014006	有梁板模板 支撑高度：H=4.5m	m2	9.148	
	A19-29	现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑	100m2	0.02902	
	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.09148	
16	011702014007	有梁板模板 支撑高度：H=2.1m	m2	21.9503	
	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.219503	
17	011702014008	有梁板模板 支撑高度：H=4.5m	m2	8.91	
	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.0891	
	A19-42	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每超过1m 钢支撑	100m2	0	
18	011702014009	有梁板模板 支撑高度：H=3.0m	m2	19.855	
	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑	100m2	0.19855	
19	011702016001	平板 支撑高度：H=3.0m	m2	2.6875	
	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑	100m2	0.026875	

清单定额汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 支撑高度: H=4.5m	m2	3.95	
	A19-42	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m 每 超过1m 钢支撑	100m2	0	
	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直 形 木模板钢支撑	100m2投影 面积	0.0395	
21	011702023004	飘窗板模板 综合模板	m2	5.265	
	A19-46	现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷) 直 形 木模板钢支撑	100m2投影 面积	0.05265	
22	011702028001	压顶模板 木模板	m2	1.376	
	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	0.01376	
23	011702028002	压顶模板	m2	169.4187	
	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑	100m2	1.694187	